

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตถนนพร้อมยกระดับถนน บ้านหาด หมู่ที่ 2

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ชอยที่ 1 สายหลวงพ่อดองค้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

ผิวบนปูทับหน้าหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ชอยที่ 2 สายบ้านไร่สอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 169 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

ผิวบนปูทับหน้าหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ชอยที่ 3 สายเลียบลำห้วยโพธิ์กรู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร

ผิวบนปูทับหน้าหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย นายอธิการ เมืองสุข

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	ชอยที่ 1 สายหลวงพ่อดองค้ำ								
1	งานถางป่าปรับพื้นที่	575	ม. ²	—	—	4.00	2,300.00	2,300.00	
2	งานขุดดิน	138	ม. ³	—	—	80.00	11,040.00	11,040.00	
3	ลูกรัง	414	ม. ³	100.00	41,400.00	10.00	4,140.00	45,540.00	
4	หินคลุก	86.25	ม. ³	280.37	24,181.91	10.00	862.50	25,044.41	
5	ค่าบดอัด	500	ม. ³	—	—	15.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							91,424.41	