

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านก้า หมู่ที่ 6 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จุดที่ 1 สายบ้านนายบุญชู รอดน้อย (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 431 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่

จุดที่ 2 สายเลียบคลองเหมืองทาน (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่

รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านก้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี หน่วยงานออกแบบและรายการ การ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ลาภหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
1	จุดที่ 1								
	งานถนนคอนกรีต								
1	ลูกรัง	65	ม. <sup>3</sup>	110.00	7,150.00	10.00	650.00	7,800.00	
2	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc.	65	ม. <sup>3</sup>	1,650.00	107,250.00	306.00	19,890.00	127,140.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	22	ม. <sup>3</sup>	397.00	8,734.00	64.00	1,408.00	10,142.00	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปผิวข้างน้อย ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	431	ม. <sup>2</sup>	28.00	12,068.00	-	-	12,068.00	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	125	ก.ก.	19.87	2,483.75	3.30	412.50	2,896.25	
6	แอสฟัลท์	5	ลิตร	30.00	150.00	-	-	150.00	
7	หินคลุกไหล่ทาง	10.00	ม. <sup>3</sup>	360.00	3,600.00	64.00	640.00	4,240.00	