

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตพร้อมยกระดับถนน สายเลียบริดจของชลประทาน บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร และขยายเขตขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร
 ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ผิวบนปูนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อนุมัติทำช่างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ลาภหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
1	ปรับพื้นที่	2,500	ม ²	—	—	3.30	8,250.00	8,250.00	
2	ลูกรัง	1,300	ม. ³	110.00	143,000.00	—	—	143,000.00	
3	หินคลุก	450	ม. ³	360.00	162,000.00	—	—	162,000.00	
4	ค่าบดอัดพร้อมปรับเกลี่ย	1,300	ม. ³	—	—	39.00	50,700.00	50,700.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							363,950.00	