บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่โพธิ์ -ไร่มาบ หมู่ที่ 8 บ้านไร่โพธิ์ ปร.4

สถานที่ บ้านไร่โพธิ์ -ไร่มาบ หมู่ที่ 8

โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต. ท่าช้าง กำหนด

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	(บาท)
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1. งานปรับปรุงพื้นทางเพิ่มระดับ ทางขึ้น - ทางลง	32	ต้น	2,100.00	67,200.00	-	-	67,200.00
	งานผิวทาง							
	1. งานลาดยาง Tack Coat	4,100	ตร.ม.	10.01	41,041.00	-	-	41,041.00
	2. งานลาดยาง Asphaltic Concrete	4,100	ตร.ม.	184.49	756,409.00	-	-	756,409.00
	งานตีเส้นจราจร							
	1. สีเทอร์โมพลาสติก	164	ตร.ม.	290.00	47,560.00	-	-	47,560.00
	2. Rumber Strips strips (3 ชุด)	36	ตร.ม.	410.00	14,760.00	-	-	14,760.00
	งานป้ายจราจร							
	1. ป้ายบังคับ (หยุด) บ - 1	2	ป้าย	4,790.00	9,580.00	-	-	9,580.00
	ป้ายเตือน							
	1. ป้ายเตือนทางโค้ง ต - 1	1	ป้าย	2,990.00	2,990.00	-	-	2,990.00
	2. ป้ายเตือนทางโค้ง ต - 2	1	ป้าย	2,990.00	2,990.00	-	-	2,990.00
	3. ป้ายเตือนทางแยก ต - 13	1	ป้าย	2,990.00	2,990.00	-	-	2,990.00
	3. ป้ายเตือนทางแยก ต - 14	1	ป้าย	2,990.00	2,990.00	-	-	2,990.00
	4. ป้ายเตือนทางระวังสัตว์ ต - 58	2	ป้าย	2,990.00	5,980.00	-	-	5,980.00
	งานจราจรสงเคราะห์							
	1. Guard Rail ทางโค้ง (2 จุด)	52	เมตร	1,660.00	86,320.00	-	-	86,320.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**1,040,810.00**