

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตพร้อมยกระดับถนนลูกรังและหินคลุก สายเดียวคลองชลประทาน บ้านกำ หมู่ที่ 6 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จุดที่ 1 ขยายหินผุ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 132 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร

จุดที่ 2 ขยายเขตหินผุ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร

พร้อมยกระดับถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

ผิวบดด้วยหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ลากหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	690	ตร.ม.	-	-	5.36	3,698.40	3,698.40	
2	หินผุพร้อมบดอัดแน่น	1,620	ลบ.ม.	110.00	178,200.00	-	-	178,200.00	
3	ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	414	ลบ.ม.	160.00	66,240.00	53.50	22,149.00	88,389.00	
4	หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	224	ลบ.ม.	320.00	71,680.00	84.99	19,037.76	90,717.76	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							361,005.16	