

แบบงบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จุดที่ 1 สายเหลี่ยมซ้ายเหมืองทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.20 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
จุดที่ 2 ซอยข้างประปา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ลาภหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | | ค่าแรงงาน | | | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|--|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | ราคารวม (บาท) | แรงงาน (บาท) | | | |
| จุดที่ 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. | 96.00 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 158,400.00 | 306.00 | 29,376.00 | 187,776.00 | | | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 32 | ลบ.ม. | 443.00 | 14,176.00 | 64.00 | 2,048.00 | 16,224.00 | | | |
| 3 | เหล็กตะแกรงสำหรับปูผิวจราจร | 640 | ตร.ม. | 28.00 | 17,920.00 | 5.00 | 3,200.00 | 21,120.00 | | | |
| 4 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 166.80 | กก. | 25.06 | 4,180.01 | 3.30 | 550.44 | 4,730.45 | | | |
| 5 | แอสฟัลท์ | 10 | ลิตร | 30.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | | | |
| 6 | หินคลุกใหญ่ทาง | 20 | ลบ.ม. | 360.00 | 7,200.00 | 10.00 | 200.00 | 7,400.00 | | | |
| 7 | ลูกรังขยายเขต | 10 | ลบ.ม. | 160.00 | 1,600.00 | 10.00 | 100.00 | 1,700.00 | | | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | | 239,250.45 | | | |
| จุดที่ 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. | 49.00 | ลบ.ม. | 1,650.00 | 80,850.00 | 306.00 | 14,994.00 | 95,844.00 | | | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 16.20 | ลบ.ม. | 443.00 | 7,176.60 | 64.00 | 1,036.80 | 8,213.40 | | | |

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จุดที่ 1 สายเคเบิลช่วยเหมืองทางาน ขนาดผิวจากรากกว้าง 3.20 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
จุดที่ 2 ซอยข้างประปา ขนาดผิวจากรากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต. ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ การ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณการโดย นายชัยณรงค์ ลาภหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | ราคารวม (บาท) | | |
| 3 | เหล็กตะแกรงสำหรับปูผิวเรียบกลม ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม. # | 324 | ตร.ม. | 28.00 | 9,072.00 | 5.00 | 1,620.00 | 10,692.00 | |
| 4 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 97.30 | กก. | 25.06 | 2,438.34 | 3.30 | 321.09 | 2,759.43 | |
| 5 | แอสฟัลท์ | 6 | ลิตร | 30.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| 6 | หินคลุกไหลทาง | 14 | ลบ.ม. | 360.00 | 5,040.00 | 64.00 | 896.00 | 5,936.00 | |
| 7 | ลูกรังปรับพื้น | 6 | ลบ.ม. | 160.00 | 960.00 | 64.00 | 384.00 | 1,344.00 | |
| 8 | ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 5 | 3 | ท่อน | 750.00 | 2,250.00 | - | - | 2,250.00 | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | | 127,218.83 | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น | | | | | | | | 366,469.28 | |