

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเดิม บ้านไร่ปึก หมู่ที่ 4 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

จุดที่ 1 ซอย บ้านนายดี-นายมังกร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ปึก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประมาณการโดย นายอธิการ เมืองสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ 2564 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)		
<b>จุดที่ 1</b>									
1	งานผิวทาง								
1.1	งานลาดยาง Tack Coat	980	ม <sup>2</sup>	6.47	6,340.60	6.34	6,213.20	12,553.80	
1.2	งานลาดยาง Asphaltic concrete	980	ม <sup>2</sup>	213.65	209,377.00	11.08	10,858.40	220,235.40	
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	49.00	ม <sup>2</sup>	260.00	12,740.00	-	-	12,740.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>245,529.20</b>	
<b>จุดที่ 2</b>									
1	งานผิวทาง								
1.1	งานลาดยาง Tack Coat	920	ม <sup>2</sup>	6.47	5,952.40	6.34	5,832.80	11,785.20	
1.2	งานลาดยาง Asphaltic concrete	920	ม <sup>2</sup>	213.65	196,558.00	11.08	10,193.60	206,751.60	
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	46	ม <sup>2</sup>	260.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>230,496.80</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น</b>							<b>476,026.00</b>	