แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเหมืองทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านกำ ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบที่อบต.ท่าช้างกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ประมาณราคาโดย นายอธิการ เมืองสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- งานรื้อถอนถนนคสล. (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	12.00	133.60	1,603.20	1.3624	182.02	2,184.20
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	450.00	22,500.00	1.3624	613.08	30,654.00
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	282.95	9,903.25	1.3624	385.49	13,492.19
	หินคลุก							
3	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,000.00	319.26	319,260.00	1.3624	434.96	434,959.82
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	32.00	70.45	2,254.40	1.3624	95.98	3,071.39
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	164.00	68.39	11,215.96	1.3624	93.17	15,280.62
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
	- คอนกรีต 240 ksc (ทางเข้า-ออก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	366,736.81		รวมราคากลางทั้งสิ้น	499,642.22